

Przedmiar

Budynek Centrum Kultury i Sportu w Gościnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze				
1		Czyszczenie, zabezpieczenie, ryzstowanie		0
1.1	KNR AT-05 1651/01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m		
		25,04*6,35+25,04*5,3+((6,66+6,0)/2*14,44)*2	m2	474,526
			razem	m2 474,526
1.2	KNR 9-27 0101/01	Zabezpieczenie stolarki przez założenie osłony z folii malarskiej		
		Okna, drzwi (6,0*3,45+2,27*3,45+2,88*3,45+2,27*3,45+1,5*2,10+1,00*2,2+1,51*1,51*2+2,25*1,0+1,81*1,81*4+0,62*1,0*2+1,0*2,10+0,8*1,2)	m2	75,864
		Luksfery 5,6*1,8*2	m2	20,16
		Cokół z płytek 1,5*(24,84+15,0+11,24+11,24)-1,5*(1,5+1,0+1,0+1,0)	m2	86,73
		okap 0,6*11,24+1,0*24,84	m2	31,584
			razem	m2 214,338
1.3	KNR K-25 0101/03	Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 1m2 pr	m2	2
1.4	KNR 9-27 0101/02	Usunięcie folii malarskiej zabezpieczającej stolarkę		
		Okna, drzwi (6,0*3,45+2,27*3,45+2,88*3,45+2,27*3,45+1,5*2,10+1,00*2,2+1,51*1,51*2+2,25*1,0+1,81*1,81*4+0,62*1,0*2+1,0*2,10+0,8*1,2)	m2	75,864
		Luksfery 5,6*1,8*2	m2	20,16
		Cokół z płytek 1,5*(24,84+15,0+11,24+11,24)-1,5*(1,5+1,0+1,0+1,0)	m2	86,73
		okap 0,6*11,24+1,0*24,84	m2	31,584
			razem	m2 214,338
2 Malowanie				
2		Malowanie elewacji		0
2.1	KNR K-29r13 0301/02	Odkazanie podłoża z porostu glonów i grzybów oraz mechaniczne zmycie podłoża pod elewacyjną powłokę malarską		
		okapy 5,6*1,65*2+2,5*1,2*2	m2	24,48
		-(6,0*3,45+2,27*3,45+2,88*3,45+2,27*3,45+1,5*0,60+1,00*0,7+1,51*1,51*2+2,25*1,0+1,81*1,81*4+0,62*1,0*2+1,0*0,60+0,8*1,2+0,9*2,0*2)	m2	-74,214
		ściany, słupy 25,04*4,85+25,04*5,3+((5,16+4,5)/2*14,44)*2+ 5,6*0,7*2+1,8*2,5*2+3,14*0,15*0,15*2,20	m2	410,642
			razem	m2 360,908
2.2	KNR K-46 0916/01	Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego w technologii Kreisel-szpachlowanie		
		okapy 5,6*1,65*2+2,5*1,2*2	m2	24,48
		-(6,0*3,45+2,27*3,45+2,88*3,45+2,27*3,45+1,5*0,60+1,00*0,7+1,51*1,51*2+2,25*1,0+1,81*1,81*4+0,62*1,0*2+1,0*0,60+0,8*1,2+0,9*2,0*2)	m2	-74,214
		ściany, słupy 25,04*4,85+25,04*5,3+((5,16+4,5)/2*14,44)*2+ 5,6*0,7*2+1,8*2,5*2+3,14*0,15*0,15*2,20	m2	410,642
			razem	m2 360,908
2.3	KNR K-25 0117/01	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego o strukturze baranek, złożonej i modelowanej, na gotowym podłożu - gruntowanie jednokrotne		
		okapy 5,6*1,65*2+2,5*1,2*2	m2	24,48
		-(6,0*3,45+2,27*3,45+2,88*3,45+2,27*3,45+1,5*0,60+1,00*0,7+1,51*1,51*2+2,25*1,0+1,81*1,81*4+0,62*1,0*2+1,0*0,60+0,8*1,2+0,9*2,0*2)	m2	-74,214
		ściany, słupy 25,04*4,85+25,04*5,3+((5,16+4,5)/2*14,44)*2+ 5,6*0,7*2+1,8*2,5*2+3,14*0,15*0,15*2,20	m2	410,642
			razem	m2 360,908
2.4	KNR K-25 0302/02	Tynki elewacyjne silikonowe StoSilco K o strukturze baranek o uziarnieniu 1,5mm wykonywane ręcznie w systemie ociepleń		
		okapy 5,6*1,65*2+2,5*1,2*2	m2	24,48
		-(6,0*3,45+2,27*3,45+2,88*3,45+2,27*3,45+1,5*0,60+1,00*0,7+1,51*1,51*2+2,25*1,0+1,81*1,81*4+0,62*1,0*2+1,0*0,60+0,8*1,2+0,9*2,0*2)	m2	-74,214
		ściany, słupy 25,04*4,85+25,04*5,3+((5,16+4,5)/2*14,44)*2+ 5,6*0,7*2+1,8*2,5*2+3,14*0,15*0,15*2,20	m2	410,642
			razem	m2 360,908
2.5	KNR K-29r13 0301/03	Jednokrotne zagruntowanie powierzchni gładkich pod elewacyjną powłokę malarską		
		okapy 5,6*1,65*2+2,5*1,2*2	m2	24,48
		-(6,0*3,45+2,27*3,45+2,88*3,45+2,27*3,45+1,5*0,60+1,00*0,7+1,51*1,51*2+2,25*1,0+1,81*1,81*4+0,62*1,0*2+1,0*0,60+0,8*1,2+0,9*2,0*2)	m2	-74,214

Przedmiar

Budynek Centrum Kultury i Sportu w Gościńcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ściany, słupy $25,04*4,85+25,04*5,3+((5,16+4,5)/2*14,44)*2+ 5,6*0,7*2+1,8*2,5*2+3,14*0,15*0,15*2,20$	m2	410,642
		razem	m2	360,908
2.6	KNR K-25 0305/01	Malowanie tynków gładkich i powierzchni betonowych farbą silikonowa Color		
		okapy $5,6*1,65*2+2,5*1,2*2$	m2	24,48
		$-(6,0*3,45+2,27*3,45+2,88*3,45+2,27*3,45+1,5*0,60+1,00*0,7+1,51*1,51*2+2,25*1,0+1,81*1,81*4+0,62*1,0*2+1,0*0,60+0,8*1,2+0,9*2,0*2)$	m2	-74,214
		ściany, słupy $25,04*4,85+25,04*5,3+((5,16+4,5)/2*14,44)*2+ 5,6*0,7*2+1,8*2,5*2+3,14*0,15*0,15*2,20$	m2	410,642
		razem	m2	360,908
2.7	KNR 0-25 0202/01	Malowanie pędzlem lub wálkiem wyrobami jednoskłádkowymi elementów konstrukcji pełnościennych		
		$0,8*11,24+1,5*24,84$	m2	46,252
		razem	m2	46,252
2.8	KNK 7-28 0307/07	Malowanie farbą olejną elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5m2	m2	5
2.9	KNK 7-28 0307/05	Malowanie farbą olejną elementów metalowych o powierzchni do 0,25m2	szt	5